

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. อาคารประกอบของเขื่อนกักเก็บน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,088,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เมษายน 2568 เป็นเงิน 1,100,745.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เชิดชัย นัยมิตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือ

7.2 ไพบุลย์ เลิศภทรนิติ กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.หนองเสือ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

7.3 สันติ แก้วแหลม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

เชิดชัย นัยมิตร

12 เมษายน 2568 00:21:24

กลุ่มงาน/งาน อาคารโครงการระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่นิคมอุตสาหกรรม อ.ต.

ชื่อโครงการ/งาน/งบก่อสร้าง บ่อกลั่นน้ำจากน้ำเสียจากอาคารโครงการระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่นิคมอุตสาหกรรม อ.ต.

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฮีซ้าง อำเภอหนองฮีซ้าง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีระบบ/ราคาเป็นรายการ (a-bidding) / จากงบประมาณของเดือนกันยายน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองฮีซ้าง

ตำบล

หนองฮีซ้าง

จังหวัด

บุรีรัมย์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน/งบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีซ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีซ้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานท่อและอุปกรณ์			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม-ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 6 นิ้ว	1,000	ฟุต	4,741.55	4,741.55	400.00	400.00	5,141.55	
	- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม-ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 4 นิ้ว	2,000	ฟุต	2,937.00	5,874.00	250.00	500.00	6,374.00	
	- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม-ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	2,000	ฟุต	2,015.75	4,031.50	175.00	350.00	4,381.50	
	- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม-ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1 1/2 นิ้ว	4,000	ฟุต	893.20	3,572.80	80.00	320.00	3,892.80	
	- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม-ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1 นิ้ว	4,000	ฟุต	603.35	2,413.40	90.00	360.00	2,413.40	
	- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม-ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3/4 นิ้ว	2,000	ฟุต	403.35	806.70	35.00	70.00	860.70	
	- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม-ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1/2 นิ้ว	1,000	ฟุต	315.15	315.15	30.00	30.00	345.15	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ป้ายเรียบ Dia 1 1/2 นิ้ว	1,000	ฟุต	133.51	133.51	30.00	30.00	163.51	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ป้ายเรียบ Dia 1 นิ้ว	1,000	ฟุต	78.83	78.83	30.00	30.00	108.83	
	- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม	1,000	ฟุต	1,260.00	1,260.00	80.00	80.00	1,320.00	
	- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม PVC ขึ้น 13.5 Dia 1 1/2 นิ้ว	8,000	ฟุต	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิม PVC ขึ้น 13.5 Dia 1 1/2 นิ้ว	8,000	ฟุต	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สลักเหล็กกล้าไร้สนิม Dia 1/2 นิ้ว	1,000	ตัว	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	
	- สลักเหล็กกล้าไร้สนิม Dia 3/4 นิ้ว	1,000	ตัว	23.56	23.56	0.00	0.00	23.56	
	- สลักเหล็กกล้าไร้สนิม Dia 1 นิ้ว	3,000	ตัว	41.23	123.69	0.00	0.00	123.69	
	- ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิม 90 องศา Dia 1/2 นิ้ว	3,000	ตัว	11.16	33.48	0.00	0.00	33.48	
	- ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิม 90 องศา Dia 3/4 นิ้ว	4,000	ตัว	16.43	65.72	0.00	0.00	65.72	
	- ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิม 90 องศา Dia 1 นิ้ว	7,000	ตัว	28.21	197.47	0.00	0.00	197.47	
	- ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิม 90 องศา Dia 1 1/2 นิ้ว	5,000	ตัว	231.88	1,159.40	0.00	0.00	1,159.40	
	- ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิม 90 องศา Dia 2 นิ้ว	8,000	ตัว	408.58	3,268.64	0.00	0.00	3,268.64	
	- ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิม 90 องศา Dia 2 1/2 นิ้ว	1,000	ตัว	1,516.21	1,516.21	0.00	0.00	1,516.21	
	- ข้อต่อ 90 องศา สลักเหล็ก Dia 1/2 นิ้ว	3,000	ตัว	338.00	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00	
	- สลักเหล็กกล้าไร้สนิม Dia 2 นิ้ว	1,000	ตัว	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิม Dia 3/4 นิ้ว	2,000	ตัว	16.43	32.86	0.00	0.00	32.86	
	- สลักเหล็ก ขึ้น 15 Dia 4 นิ้ว	1,000	ตัว	256.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- สลักเหล็กกล้าไร้สนิม Dia 3/4 นิ้ว	2,000	ตัว	8.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
	- สลักเหล็กกล้าไร้สนิม Dia 1 นิ้ว	1,000	ตัว	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	
	- ท่อน้ำจวนเหล็กหล่อสามเหลี่ยม เหล็กกล้า Dia 6 นิ้ว	2,000	ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ท่อน้ำจวนเหล็กหล่อสามเหลี่ยม Dia 3 นิ้ว	6,000	ตัว	70.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ท่อน้ำจวนเหล็กหล่อสามเหลี่ยม Dia 4 นิ้ว	6,000	ตัว	210.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- ปะเก็นยาง Dia 3 นิ้ว	6,000	แผ่น	6.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
	- ปะเก็นยาง Dia 4 นิ้ว	12,000	แผ่น	14.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ปะเก็นยาง Dia 6 นิ้ว	3,000	แผ่น	25.00	75.00	0.00	0.00	75.00	
	- ข้อต่อท่อน้ำจวน Dia 1 1/2 นิ้ว Dia ยาว 2 นิ้ว	36,000	ตัว	4.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อสี่เหลี่ยม-บน-บน ยาว 3 นิ้ว	2,000	ตัว	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อสี่เหลี่ยม-บน-บน ยาว 4 นิ้ว	2,000	ตัว	5,580.00	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อสี่เหลี่ยม-บน-บน ยาว 6 นิ้ว	1,000	ตัว	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	7,210.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อสี่เหลี่ยม-บน-บน (เปิด-ปิด เร็ว) Dia 4"	3,000	ตัว	5,600.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Dia 1 นิ้ว	2,000	ตัว	342.06	684.12	0.00	0.00	684.12	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Dia 1 1/2 นิ้ว	8,000	ตัว	173.37	1,386.96	0.00	0.00	1,386.96	
	- กิ่งก้านท่อเหล็กหล่อ (แบบกึ่งยาว) Dia 1 นิ้ว	3,000	ม.	90.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- สลักเหล็ก Dia 1 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4,000	ตัว	75.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อสี่เหลี่ยม Dia 4 นิ้ว	1,000	ตัว	18,980.00	18,980.00	0.00	0.00	18,980.00	
	- ค่าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประปา	1,000	บาท	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมค่าวัสดุและอุปกรณ์	-	-	60,312.24	100,815.98	13,140.00	13,990.00	114,805.98	

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร ๒ ชั้น

หน้า 3 ตำบลหนองเสือ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารประกอบของเขื่อนกักเก็บน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองเสือ

อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรง	
4	งานอื่นๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1/1/2 x 6 นิ้ว	2.700	ลบ.ฟ.	1,209.35	3,265.24	100.00	270.00	3,535.24	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	1.200	ลบ.ฟ.	650.00	780.00	139.00	166.80	946.80	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x4" ขนาด 0.8 X 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	350.00	700.00	3,900.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4" ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	2,200.00	8,800.00	350.00	1,400.00	10,200.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8.000	บาน	1,500.00	12,000.00	200.00	1,600.00	13,600.00	
	- กอลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	ชิ้น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กอลอนขนาด 4 นิ้ว	16.000	ชิ้น	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ขอสันเหล็กทาบยาว 6 นิ้ว	8.000	ชิ้น	7.00	56.00	0.00	0.00	56.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28.000	ชิ้น	25.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- มีดจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	ชิ้น	14.00	112.00	0.00	0.00	112.00	
	- สายผูกรวมกุญแจ	2.000	ชุด	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.55 ม. หน้า 4.5 มม.	1.000	แผ่น	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หน้า 4.5 นิ้ว	2.000	แผ่น	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	296.00	296.00	0.00	0.00	296.00	
	- เหล็กแบบ 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	175.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- น็อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว	2.000	ตัว	4.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
	- น็อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว	13.000	ตัว	4.00	52.00	0.00	0.00	52.00	
	- ทราเวอร์สเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,200.00	1,440.00	400.00	480.00	1,920.00	
	- กรวดกรวด dia 1 1/4 นิ้ว-2 1/4 นิ้ว	0.800	ลบ.ม.	1,200.00	960.00	400.00	320.00	1,280.00	
	- ป้ายรถกระต๊อหน้าเหนือใต้ ทราเวอร์ส	1.000	ชุด	850.00	850.00	500.00	500.00	1,350.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	12,364.35	36,439.24	2,539.00	5,636.80	42,076.04	
5	งานระบบ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- อุปกรณ์คลอรีนชนิดความเข้มข้น 60%(50 กก.)	1.000	ถัง	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- เครื่องวัดค่าคลอรีนหลังเหลือ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- เครื่องวัดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- สารส้ม	2,000.000	กก.	7.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	รวมค่างานระบบ	-	-	16,507.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	
6	งานเปิดตลาด			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานรื้อถอนโรงสุบน้ำดื่ม ขนาด 3.00 x 3.50 ม. (รื้อถอน)	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานเปิดตลาด	-	-	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คลล.

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือจ้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารประกอบของเขื่อนกั้นแม่น้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองเสือจ้าง

อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือจ้าง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	งานก่ออิฐ		รวม					21,088.00	
2	งานฉาบปูน		รวม					39,222.00	
3	งานทาสี		รวม					29,269.00	
4	งานอื่นๆ		รวม					42,076.04	
5	งานระบบ		รวม					30,500.00	
6	งานติดตั้ง		รวม					15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							177,155.04	
1	งานก่ออิฐ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ก่ออิฐระแนง 1/2 แผ่น	68.000	ตร.ม.	205.00	13,940.00	94.00	6,392.00	20,332.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19x39x9 ซม.)	2.400	ตร.ม.	224.00	537.60	91.00	218.40	756.00	
	รวมค่างานก่ออิฐ	-	-	429.00	14,477.60	185.00	6,610.40	21,088.00	
2	งานฉาบปูน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.000	ตร.ม.	65.00	11,700.00	87.00	15,660.00	27,360.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	66.000	ตร.ม.	70.00	4,620.00	92.00	6,072.00	10,692.00	
	- เทพื้นทราย	0.900	ลบ.ม.	1,000.00	900.00	300.00	270.00	1,170.00	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	1,135.00	17,220.00	479.00	22,002.00	39,222.00	
3	งานทาสี			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ทาสีพลาสติก	180.000	ตร.ม.	40.00	7,200.00	45.00	8,100.00	15,300.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	45.00	1,035.00	38.00	874.00	1,909.00	
	- ทาสีเมทัลลิก	90.000	ตร.ม.	100.00	9,000.00	34.00	3,060.00	12,060.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	185.00	17,235.00	117.00	12,034.00	29,269.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. งาน/งาน อาคารโรงร่อนน้ำระบบร่อนน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงร่อนน้ำระบบร่อนน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					549,973.74	
2	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					114,805.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								664,779.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 664,779.72

บาท ต่อ 1 หน่วย

เจ็ดชัย นัยมิตร

12 เมษายน 2568 00:21:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดหลุมฐานราก/ถมดิน	45.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,390.00	6,390.00	
	- ทราดยาบ	10.000	ลบ.ม.	560.75	5,607.50	112.00	1,120.00	6,727.50	
	- ไม้แบบเครื่อนึง/ท้องพื้น รวมไม้ค้ำยัน	210.000	ตร.ม.	647.00	135,870.00	0.00	0.00	135,870.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ(แบบหล่อทั่วไป)	337.000	ต้น	0.00	0.00	139.00	46,843.00	46,843.00	
	- ตะปูยึดไม้แบบ คละขนาด	84.000	กก.	46.73	3,925.32	0.00	0.00	3,925.32	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.200	ลบ.ม.	2,028.04	6,489.72	426.00	1,363.20	7,852.92	
	- คอนกรีตทั่วไป 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	24.000	ลบ.ม.	2,177.57	52,261.68	419.00	10,056.00	62,317.68	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:1 1/2 :3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	27.000	ลบ.ม.	2,383.18	64,345.86	466.00	12,582.00	76,927.86	
	- ปูนทราย 1:4	10.000	คิว	110.28	1,102.80	0.00	0.00	1,102.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.082	ตัน	32,679.13	2,679.68	4,400.00	360.80	3,040.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.688	ตัน	31,744.55	21,840.25	4,400.00	3,027.20	24,867.45	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	3.362	ตัน	30,560.75	102,745.24	3,600.00	12,103.20	114,848.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	1.370	ตัน	30,498.44	41,782.86	3,600.00	4,932.00	46,714.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	.103	ตัน	30,498.44	3,141.33	3,100.00	319.30	3,460.63	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	160.000	กก.	56.78	9,084.80	0.00	0.00	9,084.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	163,991.64	450,877.04	20,804.00	99,096.70	549,973.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 6 นิ้ว	1.000	ท่อน	4,741.55	4,741.55	400.00	400.00	5,141.55	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	2,937.00	5,874.00	250.00	500.00	6,374.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	2.000	ท่อน	2,015.75	4,031.50	175.00	350.00	4,381.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1 1/2 นิ้ว	4.000	ท่อน	893.20	3,572.80	80.00	320.00	3,892.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	603.35	2,413.40	50.00	200.00	2,613.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	405.35	810.70	35.00	70.00	880.70	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	315.15	315.15	30.00	30.00	345.15	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	135.51	135.51	30.00	30.00	165.51	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 นิ้ว	1.000	ท่อน	78.83	78.83	30.00	30.00	108.83	
	- ท่อสแตนเลส	1.000	ท่อน	1,260.00	1,260.00	60.00	60.00	1,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8.000	ตัว	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8.000	ตัว	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สามทางเหล็กสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	23.56	23.56	0.00	0.00	23.56	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1 นิ้ว	3.000	ตัว	41.23	123.69	0.00	0.00	123.69	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	11.16	33.48	0.00	0.00	33.48	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	16.43	65.72	0.00	0.00	65.72	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1 นิ้ว	7.000	ตัว	28.21	197.47	0.00	0.00	197.47	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	5.000	ตัว	231.88	1,159.40	0.00	0.00	1,159.40	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4 นิ้ว	8.000	ตัว	408.58	3,268.64	0.00	0.00	3,268.64	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,516.21	1,516.21	0.00	0.00	1,516.21	
	- ข้อต่อ 90 องศา แสตนเลส dia 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	338.00	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00	
	- สี่ทางเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	16.43	32.86	0.00	0.00	32.86	
	- ยี่-โบล ชั้น 15 dia 4 นิ้ว	1.000	ชุด	256.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	8.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
	- รั้วแยกอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	6.000	ตัว	70.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	6.000	ตัว	210.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	6.000	แผ่น	6.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	12.000	แผ่น	14.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	3.000	แผ่น	25.00	75.00	0.00	0.00	75.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 1/2 นิ้ว dia ยาว 2 นิ้ว	36.000	ตัว	4.00	144.00	0.00	0.00	144.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 4 นิ้ว	2.000	ชุด	5,580.00	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 6 นิ้ว	1.000	ชุด	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	7,210.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบกันยก (เปิด-ปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	5,600.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว	2.000	ชุด	342.06	684.12	0.00	0.00	684.12	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	8.000	ชุด	173.37	1,386.96	0.00	0.00	1,386.96	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง(แบบโกล์บวาล์ว) dia 1 นิ้ว	3.000	ม.	90.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ท่อสันสแตนเลส dia 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	อัน	75.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อสันปีกผีเสื้อ dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	18,980.00	18,980.00	0.00	0.00	18,980.00	
	- ค่าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประปา	1.000	บาท	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	60,312.24	100,815.98	13,140.00	13,990.00	114,805.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								664,779.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่ออิฐ		รวม					21,088.00	
2	งานฉาบปูน		รวม					39,222.00	
3	งานทาสี		รวม					29,269.00	
4	งานอื่นๆ		รวม					42,076.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 177,155.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชัย นัยมิตร
12 เมษายน 2568 00:21:26

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล. หน้าที่ 3 ตาบลงเลื้อช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตาบลง เลื้อช้าง ตำบล หนองเลื้อช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลื้อช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลื้อช้าง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบ		รวม					30,500.00	
6	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					15,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								177,155.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 177,155.04

บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชัย น้อยมิตร

12 เมษายน 2568 00:21:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68.000	ตร.ม.	205.00	13,940.00	94.00	6,392.00	20,332.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19x39x9 ซม.)	2.400	ตร.ม.	224.00	537.60	91.00	218.40	756.00	
	รวมค่างานก่ออิฐ	-	-	429.00	14,477.60	185.00	6,610.40	21,088.00	
2	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.000	ตร.ม.	65.00	11,700.00	87.00	15,660.00	27,360.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	66.000	ตร.ม.	70.00	4,620.00	92.00	6,072.00	10,692.00	
	- เทพื้นปูทราย	.900	ลบ.ม.	1,000.00	900.00	300.00	270.00	1,170.00	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	1,135.00	17,220.00	479.00	22,002.00	39,222.00	
3	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติก	180.000	ตร.ม.	40.00	7,200.00	45.00	8,100.00	15,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	45.00	1,035.00	38.00	874.00	1,909.00	
	- ทาสีเมนต์เบล	90.000	ตร.ม.	100.00	9,000.00	34.00	3,060.00	12,060.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	185.00	17,235.00	117.00	12,034.00	29,269.00	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1/1/2 x 6 นิ้ว	2.700	ลบ.ฟ.	1,209.35	3,265.24	100.00	270.00	3,535.24	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	1.200	ลบ.ฟ.	650.00	780.00	139.00	166.80	946.80	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x 4" ขนาด 0.8 X 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	350.00	700.00	3,900.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x 4" ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	2,200.00	8,800.00	350.00	1,400.00	10,200.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8.000	บาน	1,500.00	12,000.00	200.00	1,600.00	13,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	16.000	อัน	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8.000	อัน	7.00	56.00	0.00	0.00	56.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28.000	อัน	25.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	14.00	112.00	0.00	0.00	112.00	
	- สายชูพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.55 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 นิ้ว	2.000	แผ่น	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	296.00	296.00	0.00	0.00	296.00	
	- เหล็กแบบ 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	175.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- น็อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว	2.000	ตัว	4.00	8.00	0.00	0.00	8.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- น็อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว	13.000	ตัว	4.00	52.00	0.00	0.00	52.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,200.00	1,440.00	400.00	480.00	1,920.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4 นิ้ว-2 1/4 นิ้ว	.800	ลบ.ม.	1,200.00	960.00	400.00	320.00	1,280.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำเหนือ-ใต้ ทราयरกรอง	1.000	ชุด	850.00	850.00	500.00	500.00	1,350.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	12,364.35	36,439.24	2,539.00	5,636.80	42,076.04	
	งานระบบ								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น 60%(50 กก.)	1.000	ถัง	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- เครื่องวัดคราบน้ำคลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- สารส้ม	2,000.000	กก.	7.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	

เจ็ดชัย นัยมิตร

12 เมษายน 2568 00:21:26

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่างานระบบ	-	-	16,507.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานรื้อถอนโรงสูบน้ำเดิม ขนาด 3.00 x 3.50 ม. (รื้อถอน)	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								177,155.04	

เชิดชัย นัยมิตร

12 เมษายน 2568 00:21:26

หน้า 6

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี				
พื้นที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารประกอบของเขื่อนกักเก็บน้ำ	ตำบล	หนองเสือช้าง	อำเภอ	หนองใหญ่
				จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11	เมษายน	2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล.	664,779.72	1.3074	869,133.00	
รวมค่าก่อสร้าง				869,133.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 44.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,753.02 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 869,133.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารประกอบของเขื่อนกักเก็บน้ำ	ตำบล	หนองเสือช้าง	อำเภอ	หนองใหญ่
				จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่					
รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 เมษายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				869,133.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 44.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,753.02 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 869,133.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชัย นัยมิตร

12 เมษายน 2568 00:21:30

หน้า 2 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
งานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารประกอบของเขื่อนกักเก็บน้ำ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	177,155.04	1.3074	231,612.49	
รวมค่าก่อสร้าง				231,612.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 44.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,263.92 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 231,612.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชัย นัยมิตร

12 เมษายน 2568 00:21:31

หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คสล. หน้าที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารประกอบของเขื่อนกั้นแม่น้ำท่าปูล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

แบบ

ปร. 4

ที่แบบ

มีจำนวน

7

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

11 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				231,612.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 44.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,263.92 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 231,612.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่เป็นอาคาร คลส. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารประกอบของเขื่อนกักเก็บน้ำ ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี

งบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568



(ไพฑูรย์ เลิศภัทรนิติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(เชิดชัย นัยมิตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สันติ แก้วแหลม)

กรรมการกำหนดราคากลาง