

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.91-007 สายเฉลิมพระเกียรติ - เขาคะแบก (ซอย 1)

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 297.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- ราคาก่อสร้างเป็นการประมาณ
2	ประเภทงานทาง	750,793.82	1.3624	1,022,881.50	ราคาเบื้องต้นราคาค่าก่อสร้างอาจมี
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	การเปลี่ยนแปลงตามปัจจุบันหรือ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	มีการสำรวจเพิ่มเติมจากนี้
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	-ป้ายโครงการให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดตั้ง
6	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	จำนวน 2 ป้าย 1.ป้ายชั่วคราวและ
					2.ป้ายโครงการแล้วเสร็จ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,022,881.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,021,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					
Factor F เงินล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ เลิศภัทรนิตติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐชิกานต์ พรมน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.91-007 สายเฉลิมพระเกียรติ - เขาคะแบก (ชอย 1)

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 297.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตารางเมตร

ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาเป็นกร 90 วัน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม พร้อมบดทับ	1,782.00	ตร.ม.	11.34	20,207.88	1.3624	15.45	27,531.22	
1.4	พรางรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	74.25	ลบ.ม.	904.76	67,178.43	1.3624	1,232.65	91,523.89	
2	งานผิวทาง								
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. 280 ksc	1,485.00	ตร.ม.	388.97	577,620.45	1.3624	529.93	786,950.10	
2.2	รอยต่อเดือขยายตามขวาง (Expansion Joint)	10.00	ม.	199.64	1,996.40	1.3624	271.99	2,719.90	
2.3	รอยต่อเดือหดตามขวาง (Contraction Joint)	135.00	ม.	105.68	14,266.80	1.3624	143.98	19,437.09	
2.4	งานรอยต่อความยาว (Longitudinal Joint)	297.00	ม.	106.40	31,600.80	1.3624	144.96	43,052.93	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	งานท่อ คล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	16.00	ม.	1,327.84	21,245.44	1.3624	1,809.05	28,944.79	
3.2	แผ่นพื้นสำเร็จ	16.00	ม.	81.67	1,306.72	1.3624	111.27	1,780.28	
3.3	งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง)	7.43	ม.	230.00	1,708.90	1.3624	313.35	2,328.21	
3.4	งานตีเส้นจราจร (สีขาว)	59.40	ม.	230.00	13,662.00	1.3624	313.35	18,613.11	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				750,793.82			1,022,881.50	
	ปรับลด							1,021,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ เลิศภัทรนิติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ)



(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐชานันท์ พรหมน้อย)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

กรรมการ