

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.

ปริมาณงาน โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายทางหลวง 3245-บ้านท่าจาม ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑0.60 เมตร

ความยาวรวม 250.00 เมตร หรือรวมบ่อพักทุกๆ ระยะ 11.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือ

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	-	-	-	- ราคาก่อสร้างเป็นการประมาณ
2	ประมาณงานทาง	414,356.00	1.3624	564,518.61	ราคาเบื้องต้นราคาค่าก่อสร้างอาจมี
3	ประมาณงานชลประทาน	-	-	-	การเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต้นทุนหรือ
4	ประมาณงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	มีการสำรวจเพิ่มเติมจากนี้
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
6	ประมาณงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			564,518.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			564,000.00	

(ตัวอักษร)

(ทำเนียบพนักงานที่นับบาทถ้วน)

Factor E เงินล่วงหน้า	0%	เงินประกันผลงานหัก	0%
ดอกเบี้ยเงินกู้	6%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา/

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกรียงศักดิ์ สิงห์ลพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายแพทย์ เลิศภัทรนิต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย คลส.

ปริมาณงาน โดยวางท่อระบายน้ำ คลส. ถนนสายทางหลวง 3245-บ้านท่าจาม ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ 0.60 เมตร ความยาวรวม 250.00 เมตร พร้อมวางบ่อพักทุกๆ ระยะ 11.00 เมตร

ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาเนิ่นการ 90 วัน

หน่วยงานที่ออกแบบประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

แบบเลขที่ -


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด/กลบกลับพร้อมปรับแต่ง	300.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	29,700.00	29,700.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับอัดแน่น	12.00	ลบ.ม.	460.00	5,520.00	99.00	1,188.00	6,708.00	
3	งานคอนกรีตหยาบอัตราส่วนผสม 1:3:5	25.00	ลบ.ม.	1,988.00	49,700.00	306.00	7,650.00	57,350.00	
4	งานท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด ๘ 0.60 ม. ตาม มอก.ชั้น 3 รวมงาน	227.00	ท่อน	507.00	115,089.00	83.00	18,841.00	133,930.00	
	ยาแนวปูนทรายยึดรอยต่อ								
5	งานวางบ่อพักสำเร็จรูป คลส.ขนาด ๘ 0.60 ม. รวมงานยาแนวปูนทราย	23.00	บ่อ	3,270.00	75,210.00	-	-	75,210.00	
	ยึดรอยต่อ								
	งานหล่อต่อปากบ่อพัก คลส.								
6	งานเหล็ก RB ๘ 9 มม. SR-24	657.00	กก.	21.00	13,797.00	12.00	7,884.00	21,681.00	
7	งานเหล็กฉากปากบ่อพัก L ขนาด 50x50x4 มม. พร้อมทาสีกันสนิม	25.00	ท่อน	400.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	(นน.18.4 กก./ท่อนละ 6 ม.)								
8	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc.)	14.00	ลบ.ม.	2,208.00	30,912.00	306.00	4,284.00	35,196.00	
9	งานแบบหล่อคอนกรีตและค้ำยัน คัดที่ 50% ของไม้แบบ	37.00	ลบ.ฟ.	675.00	24,975.00	-	-	24,975.00	
	ยอดรวมยกไป				325,203.00		69,547.00	394,750.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายเกรียงศักดิ์ สิงห์หลพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไพฑูรย์ เลิศภัทรนิติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย คลส.

ปริมาณงาน โดยวางท่อระบายน้ำ คลส. ถนนสายทางหลวง 3245-บ้านท่าจาม ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ 0.60 เมตร ความยาวรวม 250.00 เมตร พร้อมวางบ่อพักทุกๆ ระยะ 11.00 เมตร

ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาในการ 90 วัน

หน่วยงานที่ออกแบบประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมยกมา				325,203.00		69,547.00	394,750.00	
10	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและค้ำยัน	66.00	ตร.ม.		-	133.00	8,778.00	8,778.00	
11	ท่อ PVC.ขนาด ๘ 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	158.00	316.00	-	-	316.00	
12	งานเหล็กแบนสีเหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2 นิ้ว หนา 12 มม. @0.05 ม. (28.26 กก./ท่อน)	12.00	ท่อน	876.00	10,512.00	-	-	10,512.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				336,031.00		78,325.00	414,356.00	
	ค่า FACTOR F = 1.3624							150,162.61	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							564,518.61	
	ปรับลด							564,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายเกรียงศักดิ์ สิงห์หล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไพบุลย์ เลิศภัทรนิติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน: วางท่อระบายน้ำ คลส. ถนนสายทางหลวง ๓๒๔๕-บ้านท่าจาม ขนาดท่อระบายน้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลาง Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมวางบ่อพักทุกๆระยะ ๑๑.๐๐ เมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๖๔,๐๐๐.๐๐บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่
พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดตามแบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ พร ๔ จำนวน ๒ แผ่น) และ แบบ
สรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร ๕ จำนวน ๑ แผ่น)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเกรียงศักดิ์ สิงห์หลพ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองเสือช้าง	เป็น ประธานกรรมการ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
๖.๒ นายเพบุลย์ เลิศภัทรนิติ	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.หนองเสือช้าง	เป็น กรรมการ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
๖.๓. นายสันติ แก้วแหลม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)