

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งานประมาณราคา โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลหนองเสือช้าง โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา PVC. ชนิดปลายบานหนึ่งข้าง ขนาด ๑3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 225.00 ท่อน พร้อมวางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ๑3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ (คาน้ำเงิน) จำนวน 15.00 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 960.00 เมตร

ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ประเภทงาน งานอาคาร

สายทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเฉลิมลาภ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ออกแบบและรายการ

ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ผู้ประมาณราคา นายคมกฤช บุญศิริ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	-	-	
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานอาคาร	225,442.00	1.2726	286,897.49	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	7%	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
6	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี				เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				286,897.49	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				286,000.00	
ตัวอักษร				(สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

ความยาวถนน กิโลเมตร

เฉลี่ยราคากิโลเมตรละ

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายคมกฤช บุญศิริ)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกรียงศักดิ์ สิงห์หล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ สิงห์หล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฐชีกานต์ พรหมน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมกฤช บุญศิริ)

นายช่างโยธา 4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลหนองเสือช้าง โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา PVC. ชนิดปลายบานหนึ่งข้าง ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 225.00 ท่อน

พร้อมวางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ (คาน้ำเงิน) จำนวน 15.00 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 960.00 เมตร

ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเฉลิมลาภ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณราคาวินาที

ประมาณราคาโดย นายคมกฤษ บุญศิริ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ เป็นเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	รวมค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดและถมดิน	288.00	ลบ.ม.	-	99.00	28,512.00	
2	งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ (คาน้ำเงิน)	15.00	ท่อน	2,000.00	-	30,000.00	
3	งานท่อประปา PVC. ชนิดปลายบานหนึ่งข้าง ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	225.00	ท่อน	598.00	32.00	141,750.00	
	พร้อมงานข้อต่อ / ข้องอ ประเภทต่างๆตามแนววางท่อ						
4	งานประตุน้ำท่อเหล็กพวงมาลัย ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมหล่อคอนกรีตยึด	2.00	ชุด	3,220.00	-	6,440.00	
5	งานหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (หัวแคะ) ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,250.00	-	2,500.00	
6	งานแอร์วาล์วเหล็ก ขนาด Ø 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,800.00	-	8,400.00	
7	งานน้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม	2.00	กระป๋อง	420.00	-	840.00	
8	งานเบ็ดเตล็ด (เทปูนเกลียว , ข้อต่อต่างๆ , อื่นๆ)	1.00	L/S	7,000.00	-	7,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					225,442.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ สิงห์หลพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฐชานันท์ พรหมน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมกฤษ บุญศิริ)

นายช่างโยธา 4