

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอกมล-สวนเกษตร ขอย 14 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,085.00 ตารางเมตร
 ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

(ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- ราคาก่อสร้างเป็นการประมาณ
2	ประเภทงานทาง	468,672.65	1.3642	639,363.23	ราคาเบื้องต้นราคาค่าก่อสร้างอาจมี
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	การเปลี่ยนแปลงตามปัจจุบันหรือ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	มีการสำรวจเพิ่มเติมจากนี้
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	-ป้ายโครงการให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดตั้ง
6	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	จำนวน 2 ป้าย 1.ป้ายชั่วคราวและ
					2.ป้ายโครงการแล้วเสร็จ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			639,363.23	
(ตัวอักษร) (หกแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)					
Factor F เงินล่วงหน้า 0%		เงินประกันผลงานหัก 0%			
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ เลิศภัทรนิติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐชีกานต์ พรหมน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอกกมล- สวนเกษตร ขอย 14 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,085.00 ตารางเมตร

ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

(ราคาดำเนิน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ระยะเวลาในการ 90 วัน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม พร้อมเบดทับ	1,240.00	ตร.ม.	10.84	13,441.60	1.3642	14.79	18,337.03	
1.2	พรายร่องใต้ผิวทางคอนกรีต ทหนา 5 ซม.	54.25	ลบ.ม.	699.69	37,958.18	1.3642	954.52	51,782.55	
2	งานผิวทาง								
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. 320 ksc	1,085.00	ตร.ม.	350.77	380,585.45	1.3642	478.52	519,194.67	
2.2	รอยต่อเื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	7.00	ม.	188.59	1,320.13	1.3642	257.27	1,800.92	
2.3	รอยต่อเื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	98.00	ม.	97.78	9,582.44	1.3642	133.39	13,072.36	
2.4	งานรอยต่อความยาว (Longitudinal Joint)	155.00	ม.	100.87	15,634.85	1.3642	137.61	21,329.06	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	งานตีเส้นจราจร (สีขาว)	31.00	ตร.ม.	290.00	8,990.00	1.3642	395.62	12,264.16	
3.2	งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง)	4.00	ตร.ม.	290.00	1,160.00	1.3642	395.62	1,582.47	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				468,672.65			639,363.23	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไพฑูย์ เลิศภัทรนิติ)

(นายสันติ แก้วแหลม)

(นางสาวณัฐกานต์ พรหมน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักงานปลัด