

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ป.ร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนสายบ้านท่างาม-เฉลิมลาภ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปริมาณงาน โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑0.6๐ เมตร ความยาวรวม 300.00 เมตร โดยวางบ่อพักทุกๆ ระยะ 11.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือ

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- ราคาก่อสร้างเป็นการประมาณ
2	ประเภทงานทาง	542,474.00	1.3624	739,066.58	ราคาเบื้องต้นราคาค่าก่อสร้างอาจมี
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	การเปลี่ยนแปลงตามปัจจุบันหรือ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	มีการสำรวจเพิ่มเติมจากนี้
5	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	-	-	-	-ป้ายโครงการให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดตั้ง
6	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	จำนวน 2 ป้าย 1.ป้ายชั่วคราว และ
					2.ป้ายโครงการแล้วเสร็จ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			739,066.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			739,000.00	
(ตัวอักษร)					
(เขียนสามเหลี่ยมกำกับบาทถ้วน)					
Factor F เงินล่วงหน้า	0%	เงินประกันผลงานหัก	0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา/ (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกรียงศักดิ์ สิงห์เทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไพฑูริย์ เลิศภัทรนิติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ 0.60 เมตร ความยาวรวม 300.00 เมตร โดยวางบ่อกักทุกๆ ระยะ 11.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ระยะเวลาในการ 90 วัน

แบบเลขที่ -

ตำแหน่ง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด/กลบกลับพร้อมปรับแต่ง	630.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	62,370.00	62,370.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับอัดแน่น	15.00	ลบ.ม.	460.00	6,900.00	99.00	1,485.00	8,385.00	
3	งานคอนกรีตหยาบอัตราส่วนผสม 1:3:5	30.00	ลบ.ม.	1,988.00	59,640.00	306.00	9,180.00	68,820.00	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ 0.60 ม. ตาม มอก.ชั้น 3 รวมงาน ยานวนปูนทรายยึดรอยต่อ	271.00	ท่อน	507.00	137,397.00	83.00	22,493.00	159,890.00	
5	งานวางบ่อพักสำเร็จรูป คสล.ขนาด ๑ 0.60 ม. รวมงานยานวนปูนทราย ยึดรอยต่อ	31.00	บ่อ	3,270.00	101,370.00	-	-	101,370.00	
	งานหล่อต่อปากบ่อพัก คสล.								
6	งานเหล็ก RB ๑ 9 มม. SR-24	1,331.00	กก.	20.00	26,620.00	4.00	5,324.00	31,944.00	
7	งานเหล็กฉากปากบ่อพัก L ขนาด 50x50x4 มม. พร้อมทาสีกันสนิม (นน.18.4 กก./ท่อนละ 6 ม.)	37.00	ท่อน	400.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
8	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc.)	5.00	ลบ.ม.	2,208.00	11,040.00	306.00	1,530.00	12,570.00	
9	งานไม้แบบ	130.00	ตร.ม.	320.00	41,600.00	133.00	17,290.00	58,890.00	
	ยอดรวมยกไป				399,367.00		119,672.00	519,039.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) นายสมชาย ใจดี ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ สิงห์ลพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ) P. P. P. กรรมการ

(นายไพบูลย์ เลิศภัทรนิตติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนสายบ้านท่าจาม-เฉลิมลาภ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ 0.60 เมตร ความยาวรวม 300.00 เมตร โดยวางบ่อพักทุกๆ ระยะ 11.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาในการ 90 วัน

หน่วยงานที่ออกแบบประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมยกมา				399,367.00		119,672.00	519,039.00	
10	งานไม้คร่าวค้ำยันแบบ	20.00	ลบ.ฟ.	675.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
11	ท่อ PVC.ขนาด ๘ 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	245.00	735.00	-	-	735.00	
12	งานตัดรอยต่อคอนกรีต (พร้อมซ่อมแซมคืนสภาพ)	60.00	ตร.ม.	70.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
13	งานขุดย้ายแนววางท่อประปาตลอดแนว (ตัดต่อซ่อม)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				417,802.00		124,672.00	542,474.00	
	ค่า FACTOR F (งานทาง) = 1.3624							196,592.58	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							739,066.58	
	ปรับลด							739,000.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สิงห์หลพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไพบุลย์ เลิศภัทรนิติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในการก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายบ้านท่าจาม-เฉลิมลาภ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเสือช้างอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง			
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามเก้าพันบาทถ้วน)			
๓. ลักษณะงาน: วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร โดยวางพื่อพักทุกๆ ระยะ ๑๑.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง			
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามเก้าพันบาทถ้วน)			
๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง			
๕.๑ รายละเอียดตามแบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร ๔ จำนวน ๒ แผ่น) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร ๕ จำนวน ๑ แผ่น)			
รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายเกรียงศักดิ์ สิงห์ลพ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองเสือช้าง	เป็น ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายไพบุลย์ เลิศภัทรนิติ	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.หนองเสือช้าง	เป็น กรรมการ	
๖.๓. นายสันติ แก้วแหลม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ	
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)			