

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเอนกประสงค์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72 12 11'02)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองเสือช้าง	อำเภอ หนองใหญ่	จังหวัด ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง		รวม					17,500.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,735,525.71	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,153,732.48	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					375,860.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,394,002.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ สิงห์หลพ

29 เมษายน 2562 13:41:11

กลุ่มงาน/งาน อาคารเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72 12 11'02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ นองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่ 1/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					111,383.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,394,002.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,394,002.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ สิงห์หลพ

29 เมษายน 2562 13:41:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- งานปรับพื้นที่และตีผังบริเวณก่อสร้าง	800.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานทดสอบชั้นดิน Boring Test	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่าหมวดงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	-	-	0.00	0.00	13,505.00	17,500.00	17,500.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	หมวดงานฐานราก								
	- งานเสาเข็ม 0.26x0.26 m. Safe Load 30 Ton/pile , F.S. = 2.5	264.000	เมตร	277.00	73,128.00	0.00	0.00	73,128.00	
	- ค่าแรงตอกเสาเข็ม	44.000	ต้น	0.00	0.00	352.00	15,488.00	15,488.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม 0.26x0.26 m. Safe Load 30 Ton/pile , F.S. = 2.5	44.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	11,000.00	11,000.00	
	- งานขุดดิน-กลบ	38.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,750.00	4,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าไม้แบบและไม้คร่าวยึดแบบ เฉลี่ยใช้งาน 50%	56.000	ตร.ม.	320.20	17,931.20	133.00	7,448.00	25,379.20	
	- ทราหยายาบอัดแน่น	1.000	ลบ.ม.	806.08	806.08	99.00	99.00	905.08	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.000	ลบ.ม.	1,275.55	1,275.55	398.00	398.00	1,673.55	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ST240 ksc. Cube)	11.000	ลบ.ม.	1,471.34	16,184.74	542.00	5,962.00	22,146.74	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø DB 12 mm. SD.40	.384	ตัน	21,306.92	8,181.85	3,300.00	1,267.20	9,449.05	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø DB 16 mm. SD.40	.637	ตัน	21,540.25	13,721.13	3,300.00	2,102.10	15,823.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.000	กก.	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	หมวดงานเสาตอม่อ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ST240 ksc. Cube)	21.000	ลบ.ม.	1,471.34	30,898.14	542.00	11,382.00	42,280.14	
	- ค่าไม้แบบและไม้คร่าวยึดแบบ เฉลี่ยใช้งาน 50%	238.000	ตร.ม.	320.20	76,207.60	133.00	31,654.00	107,861.60	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. SD.40	1.364	ตัน	21,540.25	29,380.90	3,300.00	4,501.20	33,882.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	35.000	กก.	30.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR.24	.023	ตัน	21,980.06	505.54	4,100.00	94.30	599.84	
	หมวดงานคานคอดิน								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc. Cube)	21.000	ลบ.ม.	1,471.34	30,898.14	542.00	11,382.00	42,280.14	
	- ค่าไม้แบบและไม้คร่าวยึดแบบ เฉลี่ยใช้งาน 50%	160.000	ตร.ม.	320.20	51,232.00	133.00	21,280.00	72,512.00	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. SD.40	1.112	ตัน	21,540.25	23,952.75	3,300.00	3,669.60	27,622.35	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. SD.40	.203	ตัน	21,306.92	4,325.30	3,300.00	669.90	4,995.20	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR.24	.441	ตัน	21,980.06	9,693.20	4,100.00	1,808.10	11,501.30	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,275.55	2,551.10	398.00	796.00	3,347.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.000	กก.	30.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	หมวดงานพื้นชั้นล่าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc. Cube)	36.000	ลบ.ม.	1,471.34	52,968.24	542.00	19,512.00	72,480.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าไม้แบบและไม้คร่าวยึดแบบ เฉลี่ยใช้งาน 50%	89.000	ตร.ม.	320.20	28,497.80	133.00	11,837.00	40,334.80	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ๒ - 300 kg/sq.m.	160.000	ตร.ม.	235.00	37,600.00	25.00	4,000.00	41,600.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ๒ - 500 kg/sq.m.	112.000	ตร.ม.	270.00	30,240.00	25.00	2,800.00	33,040.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ๒ - 600 kg/sq.m.	64.000	ตร.ม.	290.00	18,560.00	25.00	1,600.00	20,160.00	
	- ตะแกรงเหล็กไวเมทขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	366.000	ตร.ม.	46.73	17,103.18	5.00	1,830.00	18,933.18	
	- งานแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโครงเคร่า	24.000	ตร.ม.	1,800.00	43,200.00	700.00	16,800.00	60,000.00	
	- งานหินกรวดล้าง	116.000	ตร.ม.	280.00	32,480.00	99.00	11,484.00	43,964.00	
	(รอบอาคารและพื้นที่ด้านหน้าอาคาร)								
	หมวดงานคานชั้นที่2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc. Cube)	35.000	ลบ.ม.	1,471.34	51,496.90	542.00	18,970.00	70,466.90	
	- ค่าไม้แบบและไม้คร่าวยึดแบบ เฉลี่ยใช้งาน 50%	374.000	ตร.ม.	320.20	119,754.80	133.00	49,742.00	169,496.80	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. SD.40	2.598	ตัน	21,540.25	55,961.56	3,300.00	8,573.40	64,534.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. SD.40	.382	ตัน	21,306.92	8,139.24	3,300.00	1,260.60	9,399.84	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR.24	.610	ตัน	21,980.06	13,407.83	4,100.00	2,501.00	15,908.83	
	- ลวดผูกเหล็ก	53.000	กก.	30.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	
	หมวดงานพื้นที่ชั้นที่2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc. Cube)	25.000	ลบ.ม.	1,471.34	36,783.50	542.00	13,550.00	50,333.50	
	- ค่าไม้แบบและไม้คร่าวยึดแบบ เฉลี่ยใช้งาน 50%	22.000	ตร.ม.	320.20	7,044.40	133.00	2,926.00	9,970.40	
	- ไม้ค้ำยันรองพื้นที่ชั้น 2	56.000	ตร.ม.	320.20	17,931.20	133.00	7,448.00	25,379.20	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป II - 500 kg/sq.m.	288.000	ตร.ม.	270.00	77,760.00	25.00	7,200.00	84,960.00	
	- ตะแกรงเหล็กไวเมทขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	288.000	ตร.ม.	46.73	13,458.24	5.00	1,440.00	14,898.24	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR.24	.642	ตัน	21,378.82	13,725.20	4,100.00	2,632.20	16,357.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.000	กก.	30.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	หมวดงานเสาชั้นที่2 (รับหลังคา)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc. Cube)	4.000	ลบ.ม.	1,471.34	5,885.36	542.00	2,168.00	8,053.36	
	- ค่าไม้แบบและไม้คร่าวยึดแบบ เฉลี่ยใช้งาน 50%	68.000	ตร.ม.	320.20	21,773.60	133.00	9,044.00	30,817.60	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. SD.40	.488	ตัน	21,306.92	10,397.77	3,300.00	1,610.40	12,008.17	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	.160	ตัน	21,980.06	3,516.80	4,100.00	656.00	4,172.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.000	กก.	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	หมวดงานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กขนาด ϕ 1 1/2"x2.3 mm.	90.000	ท่อน	325.00	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00	
	- เหล็กขนาด ϕ 2 1/2"x2.3 mm.	43.000	ท่อน	810.00	34,830.00	0.00	0.00	34,830.00	
	- เหล็กขนาด ϕ 3"x2.3 mm.	2.000	ท่อน	800.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- จันทันเหล็ก C-100x50x20x2.3 mm. @ 1.00 m.	56.000	ท่อน	495.33	27,738.48	0.00	0.00	27,738.48	
	- แปเหล็กกลอง 1"x1"x2.3 mm. @ 0.32-0.34 m.	277.000	ท่อน	119.00	32,963.00	0.00	0.00	32,963.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตั้งเหล็กกล่อง 75x75x2.3 mm.	1.000	ท่อน	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ออกไก่เหล็ก 150x75x2.3 mm.	1.000	ท่อน	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- จันทันเหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm. @ 1.00 m.	11.000	ท่อน	960.00	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	
	- ตะเข้เส้นเหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	1.000	ท่อน	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	7,077.000	กก.	0.00	0.00	10.00	70,770.00	70,770.00	
	- แผ่นเหล็ก plate รองหัวเสาขนาด 250x250x10 mm.	20.000	แผ่น	100.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- งานสีทาเหล็กกันสนิมโครงหลังคา	309.000	ตร.ม.	58.11	17,955.99	35.00	10,815.00	28,770.99	
	หมวดงานโครงสร้างบันได								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc. Cube)	13.000	ลบ.ม.	1,471.34	19,127.42	542.00	7,046.00	26,173.42	
	- ค่าไม้แบบและไม้คร่าวยึดแบบ เฉลี่ยใช้งาน 50%	35.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,655.00	4,655.00	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. SD.40	.491	ตัน	21,540.25	10,576.26	3,300.00	1,620.30	12,196.56	

เกรียงศักดิ์ สิงห์หลพ

29 เมษายน 2562 13:41:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็ก RB 9 มม. SR.24	.080	ตัน	21,378.82	1,710.30	4,100.00	328.00	2,038.30	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR.24	.014	ตัน	21,980.06	307.72	4,100.00	57.40	365.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.000	กก.	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	373,589.27	1,304,898.01	66,509.00	430,627.70	1,735,525.71	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย	4,215.000	แผ่น	12.62	53,193.30	0.00	0.00	53,193.30	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย	561.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	41,514.00	41,514.00	
	- ครอบสันโค้ง	86.000	แผ่น	32.24	2,772.64	0.00	0.00	2,772.64	
	- ครอบตะเข้สัน	40.000	แผ่น	32.24	1,289.60	0.00	0.00	1,289.60	
	- ครอบข้าง	55.000	แผ่น	42.52	2,338.60	0.00	0.00	2,338.60	
	- ครอบปิดชายตะเข้สัน	6.000	แผ่น	42.52	255.12	0.00	0.00	255.12	

เกรียงศักดิ์ สิงห์หลพ

29 เมษายน 2562 13:41:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสองทางทรงจั่ว	3.000	แผ่น	32.24	96.72	0.00	0.00	96.72	
	- สกรูยึดกระเบื้องซีแพคโมเนีย	19.000	กล่อง	215.00	4,085.00	0.00	0.00	4,085.00	
	- แผ่นชนวนกันความร้อน	22.000	ม้วน	1,800.00	39,600.00	125.00	2,750.00	42,350.00	
	- ช่องเก็บขยะระบายอากาศไม้เนื้อแข็ง	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	100.00	300.00	3,300.00	
	- งานระแนงไม้ตีปิดช่องจั่ว 1นิ้วx4นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง	12.000	ตร.ม.	815.00	9,780.00	0.00	0.00	9,780.00	
	- เเชิงชายไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x6"x4 ม.	28.000	ท่อน	400.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- เเชิงชายไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8"x3 ม.	38.000	ท่อน	450.00	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย	226.000	บาท/เมตร	0.00	0.00	73.00	16,498.00	16,498.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบหลังคาขนาดต่างๆ	62.000	เมตร	0.00	0.00	74.00	4,588.00	4,588.00	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องปูพื้นเซรามิคผิวมันแกรนิตโต้ขนาด 60x60 ซม. รวมปูนทรายปรับระดับ	636.000	ตร.ม.	504.16	320,645.76	174.00	110,664.00	431,309.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องปูพื้นเซรามิคผิวหยาบแกรนิตโต้ขนาด 60x60 ซม. รวมปูนทรายปรับระดับ	32.000	ตร.ม.	504.16	16,133.12	174.00	5,568.00	21,701.12	
	- พื้นขัดมันปรับระดับประเปียก/กันซึม	50.000	ตร.ม.	142.36	7,118.00	82.00	4,100.00	11,218.00	
	-	30.000	ตร.ม.	504.16	15,124.80	174.00	5,220.00	20,344.80	
	กระเบื้อง(บัวเชิงผนัง)เซรามิคผิวมันแกรนิตโต้ขนาด 60x60 ซม. รวมปูนทรายปรับระดับ								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	476.000	ตร.ม.	279.85	133,208.60	89.00	42,364.00	175,572.60	
	- ผนังฉาบเรียบโชว์แนวเสาช่องกันร้าว	89.000	ตร.ม.	133.26	11,860.14	113.00	10,057.00	21,917.14	
	- งานเสาเอ็นเททับหลัง	320.000	ม.	106.24	33,996.80	44.00	14,080.00	48,076.80	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล.	931.000	ตร.ม.	121.91	113,498.21	82.00	76,342.00	189,840.21	
	- งานบุผนังแกรนิตโต้ขนาด 30x30 ซม.	10.000	ตร.ม.	245.71	2,457.10	174.00	1,740.00	4,197.10	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x12"	54.000	ตร.ม.	245.71	13,268.34	174.00	9,396.00	22,664.34	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำชาย-หญิง)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผนังเบา(ห้องน้ำชาย)กว้าง 0.95 ม. สูง 2.10 ม. ยาว 1.50 ม. แบบกันชื้น	1.000	ชุด	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	
	- งานผนังเบา(ห้องน้ำผู้พิการ)กว้าง 1.50 ม. สูง 2.10 ม. ยาว 2.00 ม. แบบกันชื้น	1.000	ชุด	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00	
	- งานผนังเบา(ห้องน้ำหญิง)กว้าง 0.95 ม. สูง 2.10 ม. ยาว 1.50 ม. แบบกันชื้น	5.000	ชุด	8,850.00	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00	
	- งานป้ายชื่ออักษรโลหะสำนักงาน	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.(พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี)	710.000	ตร.ม.	171.02	121,424.20	75.00	53,250.00	174,674.20	
	- บั้วฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง 1/2"x2" ความยาว 3 เมตร	208.000	ม.	25.00	5,200.00	40.00	8,320.00	13,520.00	
	- ฝ้าเพดานซีเมนต์บอร์ดแบบมีรูระบายอากาศ (พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี)	115.000	ตร.ม.	255.50	29,382.50	52.00	5,980.00	35,362.50	
	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.1 ประตูอลูมิเนียมสีชา บานเปิดคู่กระจกสีเขียว ขนาด 2.00x2.10 เมตร	2.000	ชุด	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- ป.6 ประตูพีวีซีบานเปิดเดี่ยวขนาด 0.80x2.00 เมตร	2.000	ชุด	1,780.00	3,560.00	180.00	360.00	3,920.00	
	- น.1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชาแบบเลื่อนคู่ กระจกสีเขียวขนาด 1.20x3.00 เมตร	23.000	ชุด	5,500.00	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	
	- น.2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชาแบบเลื่อนคู่ กระจกสีเขียวขนาด 1.20x1.30 เมตร	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- น.3 หน้าต่างบานเกร็ดวงกบไม้เนื้อแข็ง กระจกฝ้า ขนาด 0.70x3.75 เมตร	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- น.4 หน้าต่างบานติดตายอลูมิเนียมสีชา กระจกสีเขียวขนาด 2.00x3.20 เมตร	2.000	ชุด	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกรองพื้นภายนอกภายใน (1 รอบ)	1,023.000	ตร.ม.	78.27	80,070.21	30.00	30,690.00	110,760.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน (2รอบ)	1,124.000	ตร.ม.	78.74	88,503.76	35.00	39,340.00	127,843.76	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก (2รอบ)	932.000	ตร.ม.	82.87	77,234.84	35.00	32,620.00	109,854.84	
	- งานทาสีน้ำมันประตูไม้	3.000	ตร.ม.	132.15	396.45	0.00	0.00	396.45	
	งานเคาน์เตอร์ห้องน้ำหญิง ขนาดสูง 0.80 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ความยาว 2.70 เมตร								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	3.000	ตร.ม.	322.65	967.95	89.00	267.00	1,234.95	
	- งานไม้แบบและค้ำยันคิดเฉลี่ย 50%	2.000	ตร.ม.	320.20	640.40	133.00	266.00	906.40	
	-	1.000	ลบ.ม.	1,251.11	1,251.11	542.00	542.00	1,793.11	
	คอนกรีตโครงสร้างรวมงานผนังภายในเคาน์เตอร์								
	-	4.000	ตร.ม.	215.61	862.44	174.00	696.00	1,558.44	
	กระเบื้องปูพื้นและผนังแกรนิตโต้เคาน์เตอร์ขนาด 8"x8" (รวมปูนทรายปรับระดับ)								
	- เหล็ก RB 6 มม. SR. 24	.008	ตัน	21,980.06	175.84	4,100.00	32.80	208.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประตู PVC. พร้อมวงกบ ขนาด 0.60x1.00 เมตร	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	100.00	200.00	1,900.00	
	งานเคาน์เตอร์ห้องน้ำชาย ขนาดสูง 0.80 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ความยาว 1.65 เมตร								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	2.000	ตร.ม.	322.65	645.30	89.00	178.00	823.30	
	- คอนกรีตโครงสร้างรวมงานผนังภายในเคาน์เตอร์	1.000	ลบ.ม.	1,251.11	1,251.11	542.00	542.00	1,793.11	
	- งานไม้แบบและค้ำยันคิดเฉลี่ย 50%	1.000	ตร.ม.	320.20	320.20	133.00	133.00	453.20	
	- กระเบื้องปูพื้นและผนังแกรนิตโต้เคาน์เตอร์ขนาด 8"x8" (รวมปูนทรายปรับระดับ)	4.000	ตร.ม.	215.61	862.44	174.00	696.00	1,558.44	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR. 24	.004	ตัน	21,980.06	87.92	4,100.00	16.40	104.32	
	- งานประตู PVC. พร้อมวงกบ ขนาด 0.60x1.00 เมตร	1.000	ชุด	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ยี่ห้อ Cotto หรือเทียบเท่า	7.000	ชุด	5,000.00	35,000.00	450.00	3,150.00	38,150.00	
	- งานโถส้วมแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ยี่ห้อ Cotto หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	1,207.50	4,830.00	450.00	1,800.00	6,630.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาะเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ยี่ห้อ Cotto หรือเทียบเท่า	6.000	ชุด	1,200.00	7,200.00	450.00	2,700.00	9,900.00	
	- สายฉีดชำระ	7.000	ชุด	350.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (แบบแขวนผนัง)	7.000	ชิ้น	261.68	1,831.76	0.00	0.00	1,831.76	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	จุด	135.00	270.00	25.00	50.00	320.00	
	- กระจกแผ่นใสหนา 6 มม.(ติดผนัง)	37.000	ตร.ฟ.	23.00	851.00	10.00	370.00	1,221.00	
	- ก๊อกล้าง	4.000	จุด	135.00	540.00	25.00	100.00	640.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสขนาด 2 นิ้ว	7.000	ชุด	18.00	126.00	0.00	0.00	126.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานบันไดสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	33.000	ม.	755.00	24,915.00	60.00	1,980.00	26,895.00	
	- จมูกบันได PVC.กว้าง 2 นิ้ว หนา 5 มม.	40.000	ม.	90.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานบันไดสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว (ห้องนำผู้พิการ)	4.000	ม.	560.00	2,240.00	60.00	240.00	2,480.00	
	- งานป้ายตราสัญลักษณ์งานโลหะสแตนเลสเงา	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- งานบันไดสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว (ทางขึ้น-ลง ผู้พิการ)	16.000	ม.	560.00	8,960.00	60.00	960.00	9,920.00	
	- งานตกแต่งบัวค้ำยันสำเร็จรูป (ตามแบบ)	18.000	ชุด	1,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	161,789.89	1,622,972.28	14,039.00	530,760.20	2,153,732.48	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดดิน-ถมกลับ วางท่อเหล็กร้อยสายไฟเข้าอาคาร	30.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,750.00	3,750.00	
	- งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว (รวมข้อต่อ)	60.000	เมตร	186.69	11,201.40	145.00	8,700.00	19,901.40	
	- งานติดตั้งท่อเหล็กขนาด 24"x48"	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส4สาย100A24 ช่อง	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	800.00	1,600.00	17,600.00	
	- สายไฟ THW สายกลมแกนเดี่ยวขนาด1x1.5 ตร.มม.แรงดัน 750โวลท์	2,000.000	เมตร	5.50	11,000.00	5.00	10,000.00	21,000.00	
	- สายไฟ THW สายกลมแกนเดี่ยวขนาด1x2.5 ตร.มม.แรงดัน 750โวลท์	2,000.000	เมตร	8.15	16,300.00	7.00	14,000.00	30,300.00	
	- สายไฟ THW สายกลมแกนเดี่ยวขนาด1x4.0 ตร.มม.แรงดัน 750โวลท์	600.000	เมตร	12.29	7,374.00	10.00	6,000.00	13,374.00	
	- ท่อ PVC.สำหรับร้อยสายไฟขนาด 3 นิ้ว	150.000	ท่อน	36.00	5,400.00	20.00	3,000.00	8,400.00	
	- ท่อ PVC.สำหรับร้อยสายไฟขนาด 4 นิ้ว	50.000	ท่อน	36.00	1,800.00	20.00	1,000.00	2,800.00	

เกรียงศักดิ์ สิงห์หลพ

29 เมษายน 2562 13:41:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่ออ่อนสำหรับร้อยไฟขนาด3หุน	1.000	ม้วน	365.00	365.00	0.00	0.00	365.00	
	- ท่ออ่อนสำหรับร้อยไฟขนาด4หุน	1.000	ม้วน	365.00	365.00	0.00	0.00	365.00	
	- รางร้อยแกว้ง4"สูง2" ยาว 2.40 เมตร	96.000	เมตร	200.00	19,200.00	35.00	3,360.00	22,560.00	
	- บล็อกเหล็กใส่ปลั๊กไฟ	24.000	อัน	42.00	1,008.00	80.00	1,920.00	2,928.00	
	- บล็อกเหล็กใส่สวิตช์ไฟ	70.000	อัน	42.00	2,940.00	80.00	5,600.00	8,540.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง	76.000	ชุด	39.25	2,983.00	85.00	6,460.00	9,443.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่	24.000	ชุด	74.77	1,794.48	80.00	1,920.00	3,714.48	
	- บล็อกแยกสายไฟขนาด4"x4"	50.000	ตัว	35.00	1,750.00	80.00	4,000.00	5,750.00	
	- คอนเน็กเตอร์ PVC.ขนาด 4 หุน	2.000	กล่อง	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 4 แกน ขนาด 4x50 ตร.มม.แรงดัน 750 โวลท์	75.000	ม.	790.00	59,250.00	70.00	5,250.00	64,500.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิค2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	75.000	ชุด	1,650.00	123,750.00	150.00	11,250.00	135,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- โคมไฟฟ้า Down Light ขนาด 10 วัตต์	6.000	ชุด	430.00	2,580.00	115.00	690.00	3,270.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,217.65	287,060.88	2,207.00	88,800.00	375,860.88	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปา								
	- ท่อประปาพีวีซีรอบอาคารขนาด 1/2 นิ้วชั้น 13.5	24.000	ท่อน	50.47	1,211.28	30.00	720.00	1,931.28	
	- ท่อประปาพีวีซี (ท่อน้ำทิ้ง) ขนาด 1 1/2 นิ้วชั้น 13.5	15.000	ท่อน	68.80	1,032.00	30.00	450.00	1,482.00	
	- ท่อประปาพีวีซี (ท่อน้ำดี) ขนาด 1 นิ้วชั้น 13.5	15.000	ท่อน	100.93	1,513.95	30.00	450.00	1,963.95	
	- ท่อประปาพีวีซี (ท่อน้ำทิ้ง) ขนาด 2 นิ้วชั้น 13.5	12.000	ท่อน	154.80	1,857.60	40.00	480.00	2,337.60	
	- ท่อประปาพีวีซี (ท่อน้ำทิ้ง) ขนาด 4 นิ้วชั้น 13.5	13.000	ท่อน	550.40	7,155.20	100.00	1,300.00	8,455.20	
	- ท่อประปาพีวีซี (ท่อน้ำดี) ขนาด 2 นิ้วชั้น 13.5	8.000	ท่อน	154.80	1,238.40	40.00	320.00	1,558.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกดแรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	1,181.00	1,181.00	400.00	400.00	1,581.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเดิมอากาศขนาด 20-80 คน ผลิตภัณฑ์ มอก.	1.000	ชุด	75,790.00	75,790.00	1,000.00	1,000.00	76,790.00	
	- เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวงขนาด 15 ซม. ความยาว 2.00 ม.	6.000	ต้น	157.00	942.00	92.00	552.00	1,494.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	9.000	ตร.ม.	46.73	420.57	5.00	45.00	465.57	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc.)	3.000	ลบ.ม.	1,471.34	4,414.02	542.00	1,626.00	6,040.02	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ (40%ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	5,603.37	5,603.37	1,681.01	1,681.01	7,284.38	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	85,329.64	102,359.39	3,990.01	9,024.01	111,383.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,394,002.47	